

San Vincenzo
Livorno

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PERIZIA TECNICA DI SPESA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIA BISERNO E VIA AURELIA SUD


COMMITTENTE: Comune di San Vincenzo

Data, 11/04/2016

IL TECNICO

Geom. Vinicio Meini e Stefano Alberti



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
			par.ug	lung.	larg.		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
1 / 1 ARC_12 07/04/2016	Fresatura di pavimentazione stradale bituminosa eseguita con macchina fresatrice a freddo, compreso carico, trasporto e scarico a deposito per reimpiego del materiale di risulta per profondità fino a 10cm via Aurelia Sud 50% della superficie totale 4200Mq *2100,00 via Biserno 30% della superficie totale 1600Mq *480,00					2.100,0000		
						480,0000		
	SOMMANO...	mq				2.580,0000	4,50	11.610,00
2 / 2 ARC_13 07/04/2016	Realizzazione di strato di base Binder in conglomerato bituminoso con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, compreso mano di attacco con 0.8 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, steso in opera con vibrofornitrice meccanica, o a mano dello spessore, dopo la rullatura, di cm 8 compresa la rullatura con idoneo rullo statico da 12/14 tonnellate a rapida inversione di marcia, compreso l'aggiunta di idonei additivi in caso di temperature particolarmente rigide o stagioni oltremodo umide e quant'altro occorra per rendere l'opera finita a regola d'arte via Aurelia Sud 50% della superficie totale 4200Mq *2100,00 via Biserno 30% della superficie totale 1600Mq *480,00					2.100,0000		
						480,0000		
	SOMMANO...	mq				2.580,0000	14,25	36.765,00
3 / 3 ARC_14 07/04/2016	Realizzazione di manto di usura per pavimentazioni stradali esistenti con l'utilizzo di conglomerato bituminoso ottenuto meccanicamente a caldo con 90 kg/mc di bitume solido 80-100 o 180-200, granulati pezzatura 0.2-0.7 cm (50-58% in peso), sabbia di fiume (30-38% in peso) additivo 5% e quant'altro occorrente per la realizzazione di tappeti di usura, steso in opera con vibrofinitrice meccanica, dello spessore minimo, dopo la rullatura, di cm 3 compresa la rullatura con idoneo rullo statico da 12/14 tonnellate a rapida inversione di marcia, mano d'attacco con emulsione bituminosa (kg 1.5 mq) ed intasatura finale con sabbia di fiume. Compreso l'aggiunta di idonei additivi in caso di temperature particolarmente rigide o stagioni oltremodo umide, esecuzione di pendenze per l'invio delle acque meteoriche nelle caditoie esistenti o nelle fossette laterali esistenti, pulizia del sottofondo con asportazione di tutto il materiale sciolto e di erbacce e quant'altro occorra per rendere l'opera finita a regola d'arte. via Aurelia Sud *600,00*7,00 via Biserno *200,00*8,00					4.200,0000 1.600,0000		
						5.800,0000	7,50	43.500,00
	SOMMANO...	mq						
4 / 4 ARC_15 11/04/2016	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di sopravverniciatura di segnaletica esistente, costituita da strisce longitudinali, trasversali di qualunque inclinazione, eseguite con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco di tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1,20 kg/Mq con pigmenti di biossido di titanio in quantità non inferiore al 14%, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia della zona di impianto e l'installazione e il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. via Aurelia Sud *3,00*600,00 via Biserno *3,00*200,00					1.800,0000 600,0000		
			3,00	600,00		2.400,0000	0,30	720,00
		ml	3,00	200,00				
	SOMMANO...	ml				2.400,0000	0,30	720,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							92.595,00
	TOTALE euro							92.595,00
	Data, 11/04/2016							
	Il Tecnico Geom. Vinicio Meini e Stefano Alberti							
								
	A R I P O R T A R E							92.595,00

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	92.595,00
A corpo	
In economia	
Sommano	92.595,00
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura	
A corpo	1.000,00
In economia	
Sommano	1.000,00
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
c2) Rilievi accertamenti e indagini	
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	
c4) Somma a disposizione per L'A.C., per imprevisti, pubblicazione bando etc.	814,10
c5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
c6) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006	
c7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
c8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22%	20.590,90
Sommano	21.405,00
TOTALE	115.000,00

